

Fassade für Autohaus

Stahlbauarbeiten

Bereich: Stahlbau
Thema: Stahlhallenbau
Ausführungszeitraum: 12 Wochen

Beschreibung

Zunächst war die vorhandene Stahl-Vordachkonstruktion und ein Werbepylon rückzubauen. Im Anschluss wurde eine Stahl-Aufsatzfassade errichtet. Diese wurde um 16 Dach- und Wandverbände ergänzt. Zusätzlich waren noch Unterkonstruktionen und Auflagerverbreiterungen für Fassadenpaneele herzustellen und zu montieren.

Wie beim Bauen im Bestand zu erwarten, wurden im Bauverlauf einige Stundenlohnarbeiten erforderlich, welche wir flexibel und in enger Abstimmung mit dem Bauherren umgesetzt haben.

Technische Daten

- 7,5 to. Stahl-Aufsatzfassade
- 16 Dach- und Wandverbände in Einbauhöhe >5m
- 1 Unterkonstruktion für Werbetafel aus Rechteckprofilrahmen
- Auflagerverbreiterung für Fassadenpaneele an der West, Nord- und Südfassade



Kunde

Autohaus Duchstein
Hasporter Damm 141
27755 Delmenhorst

Referenzadresse

Autohaus Duchstein
Hasporter Damm 141
27755 Delmenhorst

Projektverantwortlich

Thade Daniel
Abteilungsleiter Stahlbau
04401 9808-21
t.daniel@barghorn.de